

Anexo 5 Detalle de los elementos y espacios necesarios para llevar a cabo la adecuación de la oficina nueva.

Se relaciona el detalle para cotizar la adecuación de la oficina.

| Oficina Director | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------------|--|
| Elemento y/o espacio solicitado | Cantidades | Existente o suministro | El Proveedor deberá |
| Adecuación de oficina | 1 | Suministro | Efectuar una visita técnica con el fin de rectificar las medidas y verificar los espacios exactos, necesarios para ejecutar las adecuaciones que permitan la instalación de una oficina destinada al Director, esta intervención deberá contemplar las respectivas conexiones y demás requerimientos técnicos que están relacionados en la solicitud de cotización. (Consultar el plano de la oficina con la adecuación proyectada). |
| Divisiones | 2 | Suministro | Durante la visita técnica se deben tomar medidas exactas para las divisiones en perfilería en aluminio y vidrio de piso a techo, estas divisiones deberán ser posteriormente suministradas e instaladas conforme a las especificaciones obtenidas. |
| Película de seguridad | Se define según visita técnica | Suministro | En la visita técnica se deberá tomar medidas exactas, el proveedor seleccionado deberá suministrar e instalar la película de seguridad, conforme a la imagen de referencia. |
| Puerta | 1 | Existente | Instalar una puerta con dimensiones de 243*85*4cm, conforme a las especificaciones requeridas para el espacio designado. |
| Tablero | 1 | Existente | Instalar un tablero en vidrio. |
| Escritorio | 1 | Existente | Instalar el escritorio conforme a las siguientes especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> • Una superficie de 130*60*3cm. • Una superficie de 90*50*3cm |
| Silla Ergonómica | 1 | Existente | Ubicar la silla ergonómica. |
| Silla Interlocutora | 2 | Existente | Ubicar las sillas interlocutoras. |
| Cajonera | 1 | Existente | Instalar una cajonera con las siguientes dimensiones: 70*40*50cm. |
| Archivador | 1 | Existente | Instalar un archivador con las siguientes dimensiones: 31*28*20cm. |

Imagen de referencia



| Cubículos abiertos | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| Elemento y/o espacio solicitado | Cantidades | Existente o suministro | El Proveedor deberá |
| Adecuación de cubículos | 4 | Suministro | Efectuar una visita técnica con el objetivo de confirmar las medidas y validar los espacios disponibles, necesarios para llevar a cabo las adecuaciones requeridas para la instalación de cuatro cubículos de interlocución abiertos, esta intervención deberá contemplar las respectivas conexiones y demás requerimientos técnicos que están relacionados en la solicitud de cotización. (Consultar el plano de la oficina con la adecuación proyectada). |
| Divisiones | 5 | Suministro | Durante la visita técnica se deben tomar medidas exactas para las divisiones laterales en perfilería de aluminio y vidrio de seguridad a media altura, estas divisiones deberán ser posteriormente suministradas e instaladas conforme a las especificaciones obtenidas. |
| Película de seguridad | Se define según visita técnica | Suministro | En la visita técnica se deberá tomar medidas exactas, el proveedor seleccionado deberá suministrar e instalar de la película de seguridad, conforme a la imagen de referencia. |
| Escritorios | 4 | Existente | Instalar los escritorios conforme a las siguientes especificaciones: <ul style="list-style-type: none"> • Cuatro superficies de 154*60*3cm • Cuatro superficies de 90*60*3cm perforación redonda para cableado. |
| Silla Ergonómica | 4 | Existente | Ubicar las sillas ergonómicas. |
| Silla Interlocutora | 8 | Existente | Ubicar las sillas interlocutoras. |
| Cajoneras | 4 | Existente | Instalar las cajoneras de las siguientes medidas: 70*40*50cm. |

Imagen de referencia



Puestos operativos

| Elemento y/o espacio solicitado | Cantidades | Existente o suministro | El Proveedor deberá |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------------|--|
| Adecuación puestos operativos | 2 | Suministro | Efectuar una visita técnica con el objetivo de confirmar las medidas y validar los espacios disponibles, necesarios para llevar a cabo las adecuaciones requeridas para la instalación de dos puestos operativos abiertos, esta intervención deberá contemplar las respectivas conexiones y demás requerimientos técnicos que están relacionados en la solicitud de cotización. (Consultar el plano de la oficina con la adecuación proyectada). |
| Divisiones | 1 | Suministro | Durante la visita técnica se debe tomar medidas exactas para validar la división lateral en perfilería en aluminio y vidrio de seguridad a media altura, que se requiera, esta división deberá ser posteriormente suministradas e instaladas conforme a las especificaciones obtenidas. |
| Película de seguridad | Se define según visita técnica | Suministro | En la visita técnica se deberá tomar medidas exactas, el proveedor seleccionado deberá suministrar e instalar la película de seguridad, conforme a la imagen de referencia. |
| Escritorios | 2 | Existente | Instalar los escritorios conforme a las siguientes especificaciones: Dos superficies de 143*40*3cm, verificar el espacio disponible en caso de requerir ajustes en la superficie. |
| Silla Ergonómica | 2 | Existente | Ubicar las sillas ergonómicas. |
| Cajoneras | 2 | Existente | Instalar las cajoneras en sitio de las siguientes medidas: 70*40*50cm |

Sala de juntas grande

| Elemento y/o espacio solicitado | Cantidades | Existente o suministro | El Proveedor deberá |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------|--|
| Adecuación de la de juntas grande | 1 | Suministro | Efectuar una visita técnica con el objetivo de confirmar las medidas y validar los espacios disponibles, necesarios para llevar a cabo las adecuaciones requeridas para la instalación de una sala de juntas grande, esta intervención deberá contemplar las respectivas conexiones y demás requerimientos técnicos que están relacionados en la solicitud de cotización. (Consultar el plano de la oficina con la adecuación proyectada). |
| Divisiones | 2 | Suministro | Durante la visita técnica se deben tomar medidas exactas para las divisiones de piso a techo en perfilería en aluminio y vidrio de seguridad, validar en caso de que la división interna deba ser en drywall, estas divisiones deberán ser posteriormente suministradas e instaladas conforme a las especificaciones obtenidas. |
| Película de seguridad | Se define según visita técnica | Suministro | En la visita técnica se deberá tomar medidas exactas, el proveedor seleccionado deberá suministrar e instalar de la película de seguridad, conforme a la imagen de referencia. |
| Puerta | 1 | Existente | Instalar una puerta con dimensiones de 243*85*4cm, conforme a las especificaciones requeridas para el espacio designado. |

| | | | |
|----------------------------|----|------------|--|
| Caja de conectividad | 1 | Suministro | Suministro e instalación de caja de conectividad, que permitan realizar las conexiones necesarias de acuerdo con la solicitud de cotización, deberá asegurar que la instalación pueda ejecutarse sin afectaciones estructurales. |
| Mesa de juntas rectangular | 1 | Existente | Instalar una mesa de juntas con capacidad para diez personas contra la pared, adaptando el espacio para garantizar una adecuada circulación alrededor de la misma, con las siguientes especificaciones: Superficie de 250*150*4,5cm. |
| Soporte para la mesa | 1 | Suministro | Suministrar e instalar base o soporte necesario para garantizar la estabilidad y funcionalidad de la mesa de juntas. |
| Sillas ergonómicas | 10 | Suministro | Suministrar e instalar las sillas ergonómicas. |
| Soporte para TV | 1 | Suministro | Suministrar e instalar el soporte para tv de 65 pulgadas. |
| Televisor | 1 | Existente | Instalar el TV con las respectivas conexiones. |

| Sala de juntas pequeña | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------------|--|
| Elemento y/o espacio solicitado | Cantidades | Existente o suministro | El Proveedor deberá |
| Adecuación sala de juntas | 1 | Suministro | Efectuar una visita técnica con el objetivo de confirmar las medidas y validar los espacios disponibles, necesarios para llevar a cabo las adecuaciones requeridas para la instalación de una sala de juntas pequeña para seis personas, con sus respectivas conexiones y demás requerimientos técnicos que están relacionados en la solicitud de cotización. (Consultar el plano de la oficina con la adecuación proyectada). |
| Divisiones | 2 | Suministro | Durante la visita técnica se deben tomar medidas exactas para las divisiones de piso a techo en perfilería en aluminio y vidrio de seguridad, validar en caso de que la división interna deba ser en drywall, estas divisiones deberán ser posteriormente suministradas e instaladas conforme a las especificaciones obtenidas. |
| Película de seguridad | Se define según visita técnica | Suministro | En la visita técnica se deberá tomar medidas exactas, el proveedor seleccionado deberá suministrar e instalar de la película de seguridad, conforme a la imagen de referencia. |
| Puerta | 1 | Existente | Instalar una puerta con dimensiones de 243*85*4cm, conforme a las especificaciones requeridas para el espacio designado. |
| Caja de conectividad | 1 | Suministro | Suministro e instalación de caja de conectividad inferior, que permitan realizar las conexiones necesarias de acuerdo con la solicitud de cotización, deberá asegurar que la instalación pueda ejecutarse sin afectaciones estructurales. |
| Mesa de juntas redonda | 1 | Existente | Instalar una mesa de juntas con capacidad para seis personas, adaptando el espacio para garantizar una adecuada circulación alrededor de la misma, con las siguientes especificaciones: diámetro 130cm |
| Soporte para la mesa | 1 | Suministro | Suministrar e instalar base o soporte necesario para garantizar la estabilidad y funcionalidad de la mesa de juntas. |
| Sillas ergonómicas | 6 | Existente | Instalar las sillas ergonómicas. |

Imagen de referencia para salas



| Recepción | | | |
|---------------------------------|------------|------------------------|--|
| Elemento y/o espacio solicitado | Cantidades | Existente o suministro | El Proveedor deberá |
| Adecuación para recepción | 1 | Suministro | Efectuar una visita técnica con el objetivo de confirmar las medidas y validar los espacios disponibles, necesarios para llevar a cabo las adecuaciones requeridas para la instalación de una recepción, con sus respectivas conexiones y demás requerimientos técnicos que están relacionados en la solicitud de cotización. (Consultar el plano de la oficina con la adecuación proyectada). |
| Recepción | 1 | Existente / Suministro | Durante la visita técnica para la toma de medidas, se deberán evaluarán dos opciones para cotización: <ol style="list-style-type: none"> 1. Adaptar la recepción de similar a la imagen de referencia con un escritorio existente de 154*60cm con una extensión de 90*60cm. 2. Suministrar un módulo completo, similar al mostrado en la imagen de referencia. Ambas alternativas deberán garantizar una circulación adecuada dentro del espacio disponible. |
| Pared en drywall | 1 | Suministro | Se debe instalar una pared en drywall de color rojo detrás del área de recepción, conforme a las dimensiones establecidas, para permitir la correcta instalación del logo actual. |
| Aviso institucional | 1 | Existente | En la visita técnica tomar las medidas e inspeccionar el aviso en su ubicación actual (oficina actual), registrar sus dimensiones, posteriormente instalar el aviso institucional conforme a los requerimientos establecidos. |

| | | | |
|-----------------------|---|-----------|--|
| Silla Ergonómica | 1 | Existente | Ubicar la silla ergonómica. |
| Mueble para impresora | 1 | Existente | Validar el espacio detrás de la pared en drywall, para el mueble de la impresora con las siguientes dimensiones 152*70*73cm. |
| Cajoneras | 1 | Existente | Instalar la cajonera de las siguientes medidas: 70*40*50cm. |
| Poltronas | 2 | Existente | Ubicar las poltronas cerca al ingreso de la oficina. |

Imagen de referencia



Color Corporativo

PANTONE 200 C



C 3
M 100
Y 70
K 12

Cocina

| Elemento y/o espacio solicitado | Cantidades | Existente o suministro | El Proveedor deberá |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------------|--|
| Adecuación cocina | 1 | Suministro | Efectuar una visita técnica con el objetivo de confirmar las medidas y validar los espacios disponibles, necesarios para llevar a cabo las adecuaciones requeridas para la instalación de una cocina y el espacio para la nevera. (ver Plano de la oficina con la adecuación proyectada) |
| Divisiones | 2 | Suministro | Durante la visita técnica se deben tomar medidas exactas para validar las divisiones en drywall estas divisiones deberán ser posteriormente suministradas e instaladas conforme a las especificaciones obtenidas. |
| Cocina integral | 1 | Existente | Instalar una cocina integral con mesón, lavaplatos, muebles superiores/inferiores de 150*84*50cm. |
| Redes hidráulicas y sanitarias | 1 | Suministro | Suministro e instalación del sistema de abastecimiento y desagüe de agua, incluyendo las conexiones correspondientes, también la salida de agua, grifo, sifón y desagüe. |
| Microondas | 1 | Existente | Instalar un horno microondas con las siguientes dimensiones: 25*48*28cm |
| Nevera | 1 | Existente | Instalar una nevera con las siguientes dimensiones: 170*80*60cm |
| Tomacorrientes | Se define según visita técnica | Suministro | Suministrar e instalar los tomacorrientes correspondientes para (cafetera, microondas, nevera y una adicional). |

Imagen de referencia



| Bodega | | | |
|---------------------------------|------------|------------------------|--|
| Elemento y/o espacio solicitado | Cantidades | Existente o suministro | El Proveedor deberá |
| Adecuación para bodega | 1 | Suministro | Realizar una visita técnica para rectificar las medidas y espacios exactos con el fin de evaluar el espacio y llevar a cabo las adecuaciones necesarias que permitan la instalación de la bodega. (ver Plano de la oficina con la adecuación proyectada) |
| Divisiones | 2 | Suministro | Durante la visita técnica se deben tomar medidas exactas para validar las divisiones en drywall estas divisiones deberán ser posteriormente suministradas e instaladas conforme a las especificaciones obtenidas. |
| Luminaria | 1 | Existente | En la visita técnica validar el espacio para el movimiento más centrado y adecuado de la luminaria. |
| Estantería | 1 | Suministro | Suministrar e instalar una estantería según el espacio y definición en visita técnica. |

Cuarto de cableado

| Elemento y/o espacio solicitado | Cantidades | Existente o suministro | El Proveedor deberá |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------------|--|
| Adecuación para rack | 1 | Suministro | Efectuar una visita técnica con el objetivo de confirmar las medidas y validar los espacios disponibles, necesarios para llevar a cabo la adecuación requerida para la instalación de un cuarto de cableado, con sus respectivas conexiones y demás requerimientos técnicos que están relacionados en la solicitud de cotización. (Consultar el plano de la oficina con la adecuación proyectada). |
| Divisiones | 2 | Suministro | Durante la visita técnica se deben tomar medidas exactas para las divisiones en drywall estas divisiones deberán ser posteriormente suministradas e instaladas conforme a las especificaciones obtenidas |
| Conexiones | Se define según visita técnica | Suministro | Ver requerimientos técnicos que están relacionados en la solicitud de cotización. |
| Ducto | 1 | Suministro | Extender el ducto de aire acondicionado más cercano para garantizar la correcta ventilación al rack. |

General

| Elemento y/o espacio solicitado | Cantidades | Existente o suministro | El Proveedor deberá |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| Solar screen | Se define según visita técnica | Suministro | Se deberá realizar una visita técnica para verificar con precisión las medidas requeridas. Posteriormente, el proveedor seleccionado será responsable de la instalación de las persianas tipo solar screen hacia el lado de la ventana. |